

河南省郑州女子监狱电力扩容工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省郑州女子监狱电力增容工程

标段：河南省郑州女子监狱增容工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		外网							
1	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称:箱式变压器 2. 型号:S13-M-100 0KVA 10KV/0.4KV D. yn11 3. 容量 (kV·A):1 000KVA 4. 其他:未尽事宜 详见图纸	台	1				
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJLV22- -3*240 3. 敷设方式、部位 :电缆沟内敷设	m	150				
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJV22- 4*240+1*120 3. 敷设方式、部位 :排管内敷设	m	1831				
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJV22- 4*95+1*50 3. 敷设方式、部位 :排管内敷设 4. 其他:利用旧电 缆, 仅记取安装费	m	60				
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJV22- 4*50+1*25 3. 敷设方式、部位 :排管内敷设 4. 其他:利用旧电 缆, 仅记取安装费	m	75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省郑州女子监狱电力增容工程

标段：河南省郑州女子监狱增容工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408001005	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:排管内敷设 4. 其他:利用旧电缆, 仅记取安装费	m	70			
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:排管内敷设 4. 其他:利用旧电缆, 仅记取安装费	m	5			
8	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:≤120mm ² 3. 规格:5芯 4. 其他:保护性拆除	m	60			
9	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:≤50mm ² 3. 规格:5芯 4. 敷设方式、部位:排管内拆除 5. 其他:保护性拆除	m	75			
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:≤70mm ² 3. 规格:5芯 4. 敷设方式、部位:排管内拆除 5. 其他:保护性拆除	m	70			
11	030408001010	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:≤120mm ² 3. 规格:5芯 4. 敷设方式、部位:排管内拆除 5. 其他:保护性拆除	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省郑州女子监狱电力增容工程

标段：河南省郑州女子监狱增容工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	040501012001	顶管	1. 土壤类别:一、二类土 2. 顶管工作方式:机械掘进顶管-一位管 3. 管道材质及规格:MPP180 4. 管道检验及试验要求:满足设计要求及相关规范	m	130			
13	040501012002	顶管	1. 土壤类别:一、二类土 2. 顶管工作方式:机械掘进顶管-五位管 3. 管道材质及规格:MPP180 4. 管道检验及试验要求:满足设计要求及相关规范	m	140			
14	040501004001	塑料管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质及规格:CPVC, Φ167 3. 连接形式:承插 4. 铺设深度:埋地敷设, 埋地深度详见图纸 5. 管道检验及试验要求:满足设计要求及相关规范	m	1668			
15	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*150 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	70			
16	030411003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	45			
17	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆桥架支撑架制作安装 2. 材质:型钢 3. 其他:满足设计要求及相关规范	kg	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省郑州女子监狱电力增容工程

标段：河南省郑州女子监狱增容工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:一进六出 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:满足设计要求及相关规范	台	5			
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤240mm ² 3. 规格:4芯 4. 材质、类型:铝芯	个	2			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤240mm ² 3. 规格:5芯 4. 材质、类型:铜芯	个	10			
21	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤120mm ² 3. 规格:5芯 4. 材质、类型:铜芯	个	4			
22	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤50mm ² 3. 规格:5芯 4. 材质、类型:铜芯	个	2			
23	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤70mm ² 3. 规格:5芯 4. 材质、类型:铜芯	个	2			
24	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*5*2500	根	6			
25	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 安装部位:户外埋地,埋深见图纸	m	62			
26	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:30	m ²	106.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省郑州女子监狱电力增容工程

标段：河南省郑州女子监狱增容工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30 3. 其他:路面养护	m ²	106.8			
28	03B001	草坪铲除及恢复	1. 铲除草坪后恢复	m ²	170.4			
29	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣、土 2. 运距:运距自行考虑	m ³	276.8			
30	030414011001	接地装置	1. 名称:接地极 2. 类别:独立接地装置	组	1			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV): ≤10KV	系统	1			
32	030414001001	电力变压器	1. 名称:箱式变电站系统调试 2. 容量(kV. A):1000KVA	座	1			
33	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV): ≤1KV	系统	6			
34	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 类型:沟槽开挖	m ³	295.2			
35	040103001001	回填方	1. 名称:沟槽回填、夯填	m ³	295.2			
		分部小计						
		箱变基础						
1	060212005001	设备基础砌筑	1. 名称:相变设备基础 2. 工作内容:砌筑前的场地平整;基础砌筑;基础接地;套管预留;防积水措施等 3. 其他:未尽事宜详见相变基础相关图纸,未明确处参考相关规范	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省郑州女子监狱电力扩容工程

标段：河南省郑州女子监狱扩容工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

